

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ปพข.01)

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการถนนลาดยาง 1.5 กม. 100 เมตร แขวงเมืองม. 6 ต.ป่าสัก
จ. นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,737,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการถนนลาดยาง กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 310 เมตร
ยาว 310 เมตร แยก 0.10 เมตร เพื่อรับน้ำฝนโดยกว้าง 1,637.00 เมตร/เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มี.ค. 66 เป็นเงิน 1,737,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รฟ. 1
 - 5.2 รฟ. 6
 - 5.3
 - 5.4
 - 5.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายประทีป วัฒนกุล
 - 6.2 นายประจักษ์ สอนัดมณี
 - 6.3 นายมนตรี หอมเย็น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง (กองช่าง)

ที่ ... 10 / 2558 ... วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง ... กำหนดราคากลางก่อสร้าง

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งที่ 502 / 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองระหานบอน หมู่ 5 ต.ท่าช้าง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าช้าง กข 30/2558 โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0854.9/ว 10 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547 พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าช้าง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว โดยพิจารณาจากการประมาณการค่าก่อสร้างของกองช่างเทศบาลตำบลท่าช้าง ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 วงเงินค่าก่อสร้าง 1,737,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (ได้แนบรายละเอียดประมาณการมาพร้อมบันทึกนี้) เป็นราคากลางเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเรืองศิลป์ ท้าสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภวิทย์ สอแจ่มจิตต์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมติพร หงษ์ยนต์)

เรียน นายกเทศมนตรี
-เพื่อโปรดทราบ
อ.ม.จ.วิ.เทศบาล (ส.ค.)


(นายวัชชัย กุณดีทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

ตาม

(นางนอมล กิจพ่วงสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลท่ายาง ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง
ประเภทงาน ก่อสร้างถนน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนมงคลเกษม หมู่ 5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เลขที่ กช. 30/2558

รายการ

ประมาณการตามแบบ เทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 13 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR	ราคางาน
1	งานก่อสร้างถนน คสล.	1,366,175.76	1.2717	1,737,365.71
รวมค่าก่อสร้าง				1,737,365.71
รวมค่าก่อสร้าง		1,737,000.00 (บิตเศษ 365.71 บาท)		
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่งาน

เฉลี่ยราคาประมาณ




(นายเรืองศิลป์ ห้าสกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศุภวิทย์ สอแจ่มจิตต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมติพร หงษ์ยนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. เลียบคลองระหารบอน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนมงคลเกษม หมู่ 5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เลขที่ กข.30/2558

ประมาณการวันที่ 13 มีนาคม 2558

ประมาณการโดย นายมคิพร หงษ์ยงค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน			
				กว้าง	ยาว	พท.	หน่วยละ		จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
				กว้าง	ยาว	พท.					
				4.50 - 5.00	50.00	237.50					
1	งานก่อสร้างถนน คสล. ทน 0.15 เมตร (4.50 - 5.00 ม.)										
1.1	รื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมปรับชั้นทางเดิม ทน 0.20	237.50	ตร.ม.	-	-	70	16,625	16,625.00			
1.2	ลูกรังบดอัดแน่น	16	ลบ.ม.	186	2,976	99	1,584	4,560.00			
1.3	ทรายหยาบอัดแน่น	15	ลบ.ม.	373	5,595	99	1,485	7,080.00			
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง	37	ลบ.ม.	1,906	70,522	306	11,322	81,844.00			
1.5	ไม้แบบ	10	ตร.ม.	190	1,900	133	1,330	3,230.00			
1.6	ตะปู	5	กก.	46	230	-	-	230.00			
1.7	เหล็กวายเมท \varnothing 4.00 มม. @ 0.20 เมตร	237.50	ตร.ม.	29.00	6,888	5	1,188	8,075.00			
1.8	เหล็ก \varnothing 15 มม.	69.50	กก.	23.76	1,651	3.40	236	1,887.62			
1.9	วัสดุอุดยาแนว	47.50	เมตร	20	950	5	238	1,187.50			
1.10	ป้ายจราจร	2	ป้าย	3,700	7,400	400	800	8,200.00			
1.11	ตีเส้นจราจร	12	ตร.ม.	250	3,000	50	600	3,600.00			
	รวมเป็นเงิน							136,519.12			

กว้าง	ยาว	พท.
5.00	260.00	1,300.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน			
				กว้าง	ยาว	พท.	หน่วยละ		จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	งานก่อสร้างถนน คสล. ทน 0.15 เมตร (5.00 ม.)										
1.1	รื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมปรับชั้นทางเดิม ทน 0.20	1,300	ตร.ม.	-	-	70	91,000	91,000.00			
1.2	ลูกรังบดอัดแน่น	88	ลบ.ม.	186	16,368	99	8,712	25,080.00			
1.3	ทรายหยาบอัดแน่น	82	ลบ.ม.	373	30,586	99	8,118	38,704.00			
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง	201	ลบ.ม.	1,906	383,106	306	61,506	444,612.00			
1.5	ไม้แบบ	52	ตร.ม.	190	9,880	133	6,916	16,796.00			
1.6	ตะปู	21	กก.	46	966	-	-	966.00			
1.7	เหล็กวายเมท \varnothing 4.00 มม. @ 0.20 เมตร	1,300	ตร.ม.	29.00	37,700	5	6,500	44,200.00			
1.8	เหล็ก \varnothing 15 มม.	368	กก.	23.76	8,744	3.40	1,251	9,994.88			
1.9	วัสดุอุดยาแนว	1,305	เมตร	20	26,100	5	6,525	32,625.00			
1.10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	5,900	5,900	500	500	6,400.00			
1.11	ตีเส้นจราจร	60.70	ตร.ม.	250	15,175	50	3,035	18,210.00			
	รวมเป็นเงิน							728,587.88			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างถนน คสล.							1,366,175.76			