ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าฮาง

ประเภท โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาชุมชนบ้านหนองปลวก

เจ้าของงาน กองการประปา เทศบาลตำบลท่าฮาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบล ท่าคอย อำเภอ ท่าฮาง จังหวัด เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองการประปา เทศบาลตำบลท่าฮาง

แบบเลขที่ กป. 2/2559

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	(บาท)
	งานเดินท่อ							
1	ท่อ PVC Ø 100 มม. ชั้น 8.5	2,922.00	เมตร	149.00	435,378.00	55.00	160,710.00	596,088.00
2	ท่อ PVC Ø 80 มม. ชั้น 8.5	1,721.00	เมตร	92.25	158,762.25	48.00	82,608.00	241,370.25
3	ท่อ PVC Ø 55 มม. ชั้น 8.5	170.00	เมตร	42.00	7,140.00	30.00	5,100.00	12,240.00
4	ประตูน้ำใต้ดิน Ø 100 มม. (พร้อมหีบ)	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
5	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 80 มม. (SANWA)	8.00	ชุด	1,800.00	14,400.00	-	-	14,400.00
6	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 55 มม. (SANWA)	1.00	ชุด	550.00	550.00	-	-	550.00
7	ท่อปลอกเหล็ก Ø 150 มม.	30.00	เมตร	580.00	17,400.00	-	-	17,400.00
8	ฮีโบว์เหล็ก Ø 100 มม.	6.00	ชุด	280.00	1,680.00	-	-	1,680.00
9	ท่อสั้นหน้าจานปากระฆังØ 100 มม.	8.00	ตัว	1,370.00	10,960.00	-	-	10,960.00
10	สามทาง PVC Ø 100 มม. ชั้น 13.5	3.00	ตัว	290.00	870.00	-	-	870.00
11	สามทาง PVC Ø 100 X 80 มม. ชั้น 13.5	8.00	ตัว	290.00	2,320.00	-	-	2,320.00
12	สามทาง PVC Ø 100 X 55 มม. ชั้น 13.5	1.00	ตัว	280.00	280.00	-	-	280.00