



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

ที่ ๗4 /2559 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้าง.....

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งที่ 422 / 2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตำบล
ท่าค้อย - ตำบลท่ายาง (เลียบบคลองระบายน้ำ D.12) หมู่ 8 ต.ท่าค้อย รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลท่ายาง เลขที่ กข 35/2559 โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลท่ายาง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว
แล้ว โดยพิจารณาจากประมาณการค่าก่อสร้างของกองช่างเทศบาลตำบลท่ายาง ประมาณราคากลางเมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 วงเงินค่าก่อสร้าง 2,649,000.- บาท
(สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) (ได้แนบรายละเอียดประมาณการมาพร้อมบันทึกนี้) เป็นราคา
กลางเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเรืองศิลป์ ห้าสกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวัลลภ สงล่า)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมติพร หงษ์ยนต์)

ปลัดเทศบาล

.....

จาก
(นางนิกมล อึ้งหว่างสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

(นายวัชชัย กุณจิตทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลท่ายาง ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง เลียบคลองระบายน้ำ D12 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


เลขที่ 35 /2559


ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดของเดือน พฤษภาคม 2559

ประมาณการตามแบบ เทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR	ราคางาน
1	งาน โคร่งก่อสร้างถนน คสล.	2,088,965.80	1.2684	2,649,644.22
รวมค่าก่อสร้าง				2,649,644.22
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				2,649,000.00
(สองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ
(นายเรืองศิลป์ ท่าสกุล)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ
(นายวัลลภ สงล่า)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ
(นายมติพร หงษ์ยนต์)

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบบคลองระบายน้ำ D12
 สถานที่ก่อสร้าง เลียบคลองระบายน้ำ D12 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 เลขที่ 35 /2559

ประมาณการวันที่

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดของเดือน พฤษภาคม 2559

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	งานปรับปรุงโครงสร้างเชื่อมต่อทาง กว้าง 25.00 ม. ยาว 10.00	1	รายการ	473,955	473,955.02
2	งานผิวทาง	1	รายการ	1,496,664	1,496,664.12
3	งานตีเส้นจราจร	1	รายการ	118,347	118,346.67
	รวม				2,088,965.80

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทียบคลองระบายน้ำ D12
 สถานที่ก่อสร้าง เทียบคลองระบายน้ำ D12 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 เลขที่ 35 /2559

ประมาณการวันที่

กว้าง	ยาว	พท.
6.00	580	3,480.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างเชื่อมทาง กว้าง 25.00 ม. ยาว 10.00 ม.							
	1.1 ใตปรับพื้นทางเดิม	3,480.00	ตร.ม.	-	-	4	13,920	13,920.00
	1.2 งานดินถม	1,076	ลบ.ม.	233.64	251,291.97	99	106,480	357,771.62
	1.3 ทราฮายาบรองพื้น	15.63	ลบ.ม.	373.83	5,841.09	99	1,547	7,387.97
	1.4 คอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc.	38.63	ลบ.ม.	1,834.89	70,873	306	11,819	82,691.88
	1.5 ไม้แบบ	1.80	ตร.ม.	190	342.00	-	-	342.00
	1.6 ค่าแรงไม้แบบ	6	ตร.ม.	-	-	133	798	798.00
	1.7 ตะปู	2	กก.	46.73	70.10	-	-	70.10
	1.8 เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20	250	ตร.ม.	18.69	4,672.50	5.00	1,250.00	5,922.50
	1.9 เหล็กเสริม RB 12 มม.	9.68	กก.	19.25	186.32	3.30	31.94	218.27
	1.10 เหล็กเสริม RB 19 มม.	127.00	กก.	22.16	2,814.39	2.90	368.31	3,182.69
	1.11 วัสดุอุดยาแนว	66	เมตร	20	1,320.00	5	330.00	1,650.00
	รวมเป็นเงิน							473,955.02
2	งานผิวทาง							
	2.1 ทราฮายาบรองพื้น	217.50	ลบ.ม.	373.83	81,308.03	99	21,533	102,840.53
	2.2 คอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc.	537.66	ลบ.ม.	1,834.89	986,547	306	164,524	1,151,070.92
	2.3 ไม้แบบ	104.40	ตร.ม.	190	19,836.00	-	-	19,836.00
	2.4 ค่าแรงไม้แบบ	348	ตร.ม.	-	-	133	46,284	46,284.00
	2.5 ตะปู	87	กก.	46.73	4,065.51	-	-	4,065.51
	2.6 เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20	3,480	ตร.ม.	18.69	65,041.20	5.00	17,400.00	82,441.20
	2.7 เหล็กเสริม RB 12 มม.	561.39	กก.	19.25	10,806.83	3.30	1,852.60	12,659.43
	2.8 เหล็กเสริม RB 19 มม.	1,812.31	กก.	22.16	40,160.84	2.90	5,255.71	45,416.54
	2.9 วัสดุอุดยาแนว	1,282	เมตร	20	25,640.00	5	6,410.00	32,050.00
	รวมเป็นเงิน							1,496,664.12
3	งานติดตั้งจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	135	ตร.ม.	260	35,186.67	30	4,060.00	39,246.67
	3.2 ป้ายโครงการ	1	ป้าย	5,900	5,900.00	500	500.00	6,400.00
	3.3 ป้ายจราจร	3	ป้าย	3,000	9,000.00	300	900.00	9,900.00
	3.4 กาดเลน	40	เมตร	1,470	58,800.00	100	4,000.00	62,800.00
	รวมเป็นเงิน							118,346.67