



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ๑๖๓ / 2559 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้าง

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งที่ 523 / 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านหนองบัว - คั่นคลองชลประทานสาย 2 โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายาง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว โดยพิจารณาจากการประมาณการค่าก่อสร้างของกองช่างเทศบาลตำบลท่ายาง ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 วงเงินค่าก่อสร้าง 9,779,000.- บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ได้แนบรายละเอียดประมาณการมาพร้อมบันทึกนี้) เป็นราคากลางเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเรืองศิลป์ ท้าวสกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวัลลภ สงเล่า)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายยุติพร ทรัพย์ขันธ์มนตรี
เรียน นายอภัยคุณมนตรี)

-เพื่อโปรดทราบ

(นายธวัชชัย กุณจิตทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง
- amw

๑๗-1

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.6

เทศบาลตำบลท่ายาง ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวทาง Para Cape Seal

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายโรงเรียนบ้านหนองบัว - คั่นคลองชลประทานสาย 2 หมู่ที่ 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลท่ายาง

ประมาณการตามแบบ เทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 6 แผ่น

เลขที่ กช. 5/2560

ประมาณการเดือน ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR	จำนวนเงิน
1	งานทาง	7,450,801.64	1.3127	9,780,667.31
รวมค่าก่อสร้าง				9,780,667.31
รวมราคากลางค่าก่อสร้าง				9,779,000.00
(แก้ด้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ประธานกรรมการ

(นายเรืองศิลป์ ห้าสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายวัลลภ สงดำ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

(นายมติพร หงษ์ยนต์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายโรงเรียนบ้านหนองบัว - ต้นคลองชลประทานสาย 2 หมู่ที่ 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ้ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลท่ายาง

เลขที่ กช. 5/2560

ประมาณการเดือน ตุลาคม 2559

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	1	รายการ	2,829,754.64
2	งานผิวทาง	1	รายการ	4,170,911.00
3	งานตีเส้นและงานอื่นๆ	1	รายการ	450,136.00
	รวม			7,450,801.64

ประธานกรรมการ

(นายเรืองศิลป์ ห้าสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายวัลลภ สงล่า)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

(นายมิตร หงษ์ยนต์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวทาง Para Cape Seal

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายโรงเรียนบ้านหนองบัว - คั่นคลองชลประทานสาย 2 หมู่ที่ 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี


ประมาณการตามแบบเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 6 แผ่น

เลขที่ กข. 5/2560

ประมาณการเดือน ตุลาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	
				(บาท)	(บาท)
		กว้าง	ยาว	พท.	พท.
		8.00	2,200.00	16,980.00	620.00
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง				
	ดูกรังปรับระดับ (หลวม) ขยายผิวทาง	360	ลบ.ม.	294.95	106,183.44
	หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	1,760	ลบ.ม.	566.43	996,908.00
	Deep Patch	2,400	ตร.ม.	187.12	449,088.00
	งาน Pavement-Place Recycling	16,980	ตร.ม.	75.24	1,277,575.20
	รวมเป็นเงิน				2,829,754.64
2	งานผิวทาง				
	ผิวทาง Para Cape Seal	620	ตร.ม.	91.93	56,996.60
	Prime Coat	16,980	ตร.ม.	21.80	370,164.00
	ปูผิวทาง Para AC. ทหนา 4 ซม.	16,980	ตร.ม.	220.48	3,743,750.40
	รวมเป็นเงิน				4,170,911.00
3	งานติดตั้งและงานอื่นๆ				
	ย้ายเสาไฟสูง 6.00 ม. พร้อมพาดสาย	2	ค้ำ	4,500	9,000.00
	ตีเส้นจราจร	578.40	ตร.ม.	290	167,736.00
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	6,500	6,500.00
	ป้ายจราจร	5	ป้าย	3,800	19,000.00
	สัญญาณไฟกระพริบ 300 มม.	2	ดวง	22,800	45,600.00
	การ์ดเลน	100	เมตร	1,280	128,000.00
	หมุดสะท้อนแสง 3 M	50	ตัว	550	27,500.00
	ไฟ LED 90 วัตต์ พร้อมก้านขาจับ 2"	1	ชุด	12,000	12,000.00
	RUMBLE STRIPS	12	ชุด	2,900	34,800.00
	รวมเป็นเงิน				450,136.00

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ
(นายเวียงศิลป์ ห้าสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


กรรมการ
(นายวัลลภ สงต่ำ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)


กรรมการ
(นายนิติพร หงษ์ชนต์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ